

ДО
Йовка Драгоева
Директор на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово
ул. „Ангел Вълев“ 39 гр. Елхово, Област Ямбол

О Ф Е Р Т А

Във връзка с публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фойета на 1ви етаж“

ОТ: „ИНКОМ ПВ“ООД

/наименование на оферента/

Седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“№9, ет.3

Тел. 046 66 39 19, факс - , e-mail: inkom_pto@abv.bg

ЕИК/БУЛСТАТ 128523887,

Адрес за кореспонденция : гр.Ямбол, ул. „Жорж Папазов“№9, ет.3

Лице за контакти: Васил Петров Горнаков ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фойета на 1ви етаж“

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 128523887

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (словом : сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.
Подпис и печат:

Дата: 03/06/2019

Име и фамилия : Васил Горнаков /п/ /п/

Длъжност : Управител

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

От: "ИНКОМ ПВ"ООД

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №9, ет.3
 ЕИК /номер на регистрация в съответната държава: 128523887
 ДДС №: BG 128523887, телефон: 046 66 39 19, факс: -, e-mail: inkom_pto@abv.bg
 представлявано от Васил Петров Горнаков, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“ – гр.Елхово“ по две обособени позиции: **За Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“**, както следва:

№	Описание на видовете СМР	ед. м	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
	Под на физкултурен салон				
1	Демонтаж дюшеме	м2	259,44	1,58 лв.	409,92 лв.
2	Демонтаж гредоред за дюшеме	м2	259,44	3,23 лв.	837,99 лв.
3	Натоварване, пренос и разтоварване на сгурия и дърв.отпадъци с ръчни колички до 50м	м3	72,18	26,58 лв.	1 918,54 лв.
4	Ръчно натоварване на сгурия и дърв.отпадъци на транспорт	м3	72,18	13,73 лв.	991,03 лв.
5	Транспорт строителни отпадъци до 10км	м3	72,18	8,80 лв.	635,18 лв.
6	Ръчно подравняване и уплътняване на земна основа	м2	259,44	14,32 лв.	3 715,18 лв.
7	Доставка и полагане на PVC фолио под ст.бет.настилка	м2	259,44	2,17 лв.	562,98 лв.
8	Доставка и монтаж армировка	кг	1 127,27	1,88 лв.	2 119,27 лв.
9	Бетон В25 за настилка или еквивалентен	м3	25,95	140,51 лв.	3 646,23 лв.
10	Транспорт бетон	м3	25,95	6,60 лв.	171,27 лв.
11	Направа на саморазливна замазка	м2	259,44	22,75 лв.	5 902,26 лв.
12	Доставка и монтаж винилово покритие по под и первази	м2	259,44	46,09 лв.	11 957,59 лв.

	Стени и тавани				
1	Скеле	м3	1 686,00	4,38 лв.	7 384,68 лв.
2	Демонтаж решетки по прозорци	бр.	14,00	9,24 лв.	129,36 лв.
3	Демонтаж решетка на врата	бр.	1,00	9,24 лв.	9,24 лв.
4	Демонтаж каса на врата 1,8/2,1	бр.	1,00	9,70 лв.	9,70 лв.
5	Обръщане отвор на врата	м'	6,00	4,98 лв.	29,88 лв.
6	Изработка и монтаж мет.рамка (каса) за решетка	кг	18,18	5,11 лв.	92,90 лв.
7	Минизиране на мет.рамка	м2	0,96	4,66 лв.	4,47 лв.
8	Блажно боядисване мет. рамка	м2	0,96	6,32 лв.	6,07 лв.
9	Монтаж решетка	кг	30,24	1,02 лв.	30,84 лв.
10	Блажна боя по решетки	м2	5,54	6,32 лв.	35,01 лв.
11	Частично стъргане по стени и таван 50%	м2	326,35	2,11 лв.	688,60 лв.
12	Частична гипсова шпакловка по стени и таван – 50%	м2	326,35	10,39 лв.	3 390,78 лв.
13	Грунд по стени и таван преди боядисване	м2	652,70	2,88 лв.	1 879,78 лв.
14	Латекс по таван	м2	259,44	6,83 лв.	1 771,98 лв.
15	Блажна боя по стени	м2	393,26	6,51 лв.	2 560,12 лв.
16	Блажно боядисване радиатори	м2	43,20	7,69 лв.	332,21 лв.
17	Блажно боядисване на тръби за отопление	м'	116,80	2,91 лв.	339,89 лв.
18	Доставка и монтаж нови мет.решетки по прозорци	кг	540,47	5,11 лв.	2 761,80 лв.
19	Минизиране на мет.решетки по прозорци	м2	168,00	4,66 лв.	782,88 лв.
20	Блажно боядисване мет.решетки по прозорци	м2	168,00	6,32 лв.	1 061,76 лв.
21	Блажно боядисване врати	м2	15,77	8,40 лв.	132,47 лв.
	Фоас				
1	Частично стъргане по стени и таван	м2	31,83	2,11 лв.	67,16 лв.
2	Частична гипсова шпакловка по стени и таван	м2	31,83	7,16 лв.	227,90 лв.
3	Грунд по стени и таван преди боядисване	м2	73,40	2,88 лв.	211,39 лв.
4	Латекс по стени и таван	м2	38,11	6,83 лв.	260,29 лв.
5	Блажно боядисване покъл	м2	35,29	6,51 лв.	229,74 лв.
6	Блажно боядисване врати	м2	22,22	8,40 лв.	186,65 лв.
7	Блажно боядисване на тръби за отопление	м'	21,20	2,91 лв.	61,69 лв.
	ЕЛ				
1	Демонтаж на осветителни тела тип "Камбана" - Н=6,5м или еквивалентен	бр.	20,00	16,26 лв.	325,20 лв.
2	Направа на отвори	бр.	10,00	7,19 лв.	71,90 лв.
3	Доставка и монтаж на LED осветителни тела E Plus PRO SMD 75 W Н=6,5м или еквивалентен	бр.	42	127,71 лв.	5 363,82 лв.

4	Доставка и монтаж на кабелни канали 25/16	м	20	4,81 лв.	96,20 лв.
5	Доставка и монтаж на армирана гофрирана тръба ф 16	м	55,00	7,05 лв.	387,75 лв.
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 в гофрирана тръба и кабелен канал	м	160,00	3,59 лв.	574,40 лв.
7	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x2,5 в гофрирана тръба и кабелен канал	м	30,00	4,80 лв.	144,00 лв.
8	Доставка и монтаж на разклонителни кутии 80/80 ОМ	бр.	5,00	6,82 лв.	34,10 лв.
9	Доставка и монтаж на предпазни метални решетки за осветителни тела Н=6,5 м	м	77,00	43,93 лв.	3 382,61 лв.
10	Доставка и монтаж на контактор 3Р за управление на осветителната уредба в съществуващо табло	бр.	1,00	53,93 лв.	53,93 лв.
11	Доставка и монтаж на сериен ключ открит монтаж за управление на	бр.	1,00	8,23 лв.	8,23 лв.
12	Направа на суха разделка на кабел със сечение до 6 мм ²	бр.	110,00	3,48 лв.	382,80 лв.
13	Свързване на пров.към съоръжения със запойване на кабелни обувки до 6мм ²	бр.	330,00	2,51 лв.	828,30 лв.
14	Направа на ел.връзка за проводник със запояв.на кабелни обувки при медни проводници, при сеч-е на проводн. до 6 кв.мм.	10бр.	1,00	1,17 лв.	1,17 лв.
Обща стойност СМР без ДДС:					69 201,09 лв.
Непредвидени разходи в размер до 4 % :					2 768,04 лв.
Обща стойност СМР, с включени до 4 % непредвидени разходи без ДДС:					71 969,13 лв.
ДДС:					14 393,83 лв.
Обща стойност СМР с ДДС с непредвидени разходи:					86 362,96 лв.

Дата: 03.06.2019 г.

Подпис и печат:...../п/ /п/.....
/Васил Горнаков Управител/

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

	Фоае-партер				
1	Скеле	м3	253,00	0,90 лв.	227,70 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	298,00	2,00 лв.	596,00 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	103,00	2,00 лв.	206,00 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	29,80	14,60 лв.	435,08 лв.
5	Обръщане около прозорци и врати	м'	61,90	9,20 лв.	569,48 лв.
6	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	298,00	3,20 лв.	953,60 лв.
7	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени	м2	206,00	9,02 лв.	1 858,12 лв.
8	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	298,00	8,69 лв.	2 589,62 лв.
9	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	298,00	3,20 лв.	953,60 лв.
10	Латекс по стени и тавани	м2	239,83	7,63 лв.	1 829,90 лв.
11	Блажно боядисване цокъл и парапет (стълбище 1ви и 2ри етаж)	м2	58,17	7,15 лв.	415,92 лв.
12	Ръчно изнасяне строителни отпадъци	м3	2,00	19,25 лв.	38,50 лв.
13	Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци	м3	2,00	38,72 лв.	77,44 лв.
	ОБЩО фоае:				10 750,96 лв.
	I-ви етаж				
1	Скеле	м3	927,00	0,90 лв.	834,30 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	890,15	2,00 лв.	1 780,30 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	270,00	2,00 лв.	540,00 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	89,02	14,60 лв.	1 299,69 лв.

	Фоае-партер				
1	Скеле	м3	253,00	0,90 лв.	227,70 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	298,00	2,00 лв.	596,00 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	103,00	2,00 лв.	206,00 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	29,80	14,60 лв.	435,08 лв.
5	Обръщане около прозорци и врати	м'	61,90	9,20 лв.	569,48 лв.
6	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	298,00	3,20 лв.	953,60 лв.
7	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени	м2	206,00	9,02 лв.	1 858,12 лв.
8	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	298,00	8,69 лв.	2 589,62 лв.
9	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	298,00	3,20 лв.	953,60 лв.
10	Латекс по стени и тавани	м2	239,83	7,63 лв.	1 829,90 лв.
11	Блажно боядисване цокъл и парапет (стълбище 1ви и 2ри етаж)	м2	58,17	7,15 лв.	415,92 лв.
12	Ръчно изнасяне строителни отпадъци	м3	2,00	19,25 лв.	38,50 лв.
13	Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци	м3	2,00	38,72 лв.	77,44 лв.
	ОБЩО фоае:				10 750,96 лв.
	I-ви етаж				
1	Скеле	м3	927,00	0,90 лв.	834,30 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	890,15	2,00 лв.	1 780,30 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	270,00	2,00 лв.	540,00 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	89,02	14,60 лв.	1 299,69 лв.

5	Направа куфар от гипскартон 6/15	м'	65,00	15,26 лв.	991,90 лв.
6	Обшивка от гипскартон при ниши	м2	8,76	33,50 лв.	293,46 лв.
7	Обръщане около прозорци	м'	117,80	9,20 лв.	1 083,76 лв.
8	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	890,15	3,20 лв.	2 848,48 лв.
9	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени	м2	540,00	9,02 лв.	4 870,80 лв.
10	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	890,15	8,69 лв.	7 735,40 лв.
11	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	890,15	3,20 лв.	2 848,48 лв.
12	Латекс по стени и тавани	м2	743,10	7,63 лв.	5 669,85 лв.
13	Блажно боядисване цокъл	м2	147,05	7,15 лв.	1 051,41 лв.
14	Блажно боядисване тръби парно	м'	102,00	4,18 лв.	426,36 лв.
15	Ръчно изнасяне строителни отпадъци	м3	4,89	19,25 лв.	94,13 лв.
16	Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци	м3	4,89	38,72 лв.	189,34 лв.
ОБЩО I-ви етаж:					32 557,66 лв.
ЕЛ					
1	Доставка и монтаж на сериен ключ СМ, вкл. Конзолна кутия	бр.	1,00	7,26 лв.	7,26 лв.
2	Доставка и монтаж на разклонителна кутия скрит монтаж	бр.	1,00	3,19 лв.	3,19 лв.
3	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16	м	60,00	0,65 лв.	39,00 лв.
4	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1	м	120,00	1,80 лв.	216,00 лв.
5	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5	м	5,00	2,16 лв.	10,80 лв.
6	Направа на отвор в стена	бр.	2,00	10,99 лв.	21,98 лв.

7	Доставка и монтаж на осветителни тела тип "луна" 3W/6W или еквивалентен	бр.	30,00	18,35 лв.	550,50 лв.
8	Направа на суха разделка на СВТ до 3x1,5	бр.	62,00	1,22 лв.	75,64 лв.
9	Направа на връзки при сечение до 1,5 мм ² чрез WAGO клеми или еквивалентен	бр.	186,00	0,97 лв.	180,42 лв.
	ОБЩО ЕЛ:				1 104,79 лв.
Обща стойност СМР без ДДС:					46 755,22 лв.
Непредвидени разходи в размер до 5 % (не повече от 10%):					2 337,76 лв.
Обща стойност СМР, с включени 5 % непредвидени разходи без ДДС:					49 092,98 лв.
ДДС:					9 818,60 лв.
Обща стойност СМР с ДДС с непредвидени разходи:					58 911,58 лв.

Дата: 03.06.2019 г.

Подпис и печат: /п/ /п/
 /Васил Горнаков- Управител/

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП