

ДО

Иовка Драгоева

Директор на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово
ул. „Ангел Вълев“ 39 гр. Елхово, Област Ямбол

О Ф Е Р Т А

Във връзка с публикувано запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка на основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: **„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фойета на 1ви етаж“**

ОТ: ЕТ „КРАСИМИР ТРЪНКОВ“

/наименование на оферента/

Седалище и адрес на управление: с.Тенево, община Тунджа, ул. „Стефан Караджа“ №28

Тел. 0889292929, факс - , e-mail: gtrankova@abv.bg

ЕИК/БУЛСТАТ 128043345,

Адрес за кореспонденция : с.Тенево, община Тунджа, ул. „Стефан Караджа“ №28

Лице за контакти: Красимир Иванов Трънков ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ - гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фойета на 1ви етаж“**

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 128043345**

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (словом : сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

Подпис и печат:

Дата: 31/05/2019

Име и фамилия : Красимир Трънков /п/ /п/

Длъжност : Управител

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

От: ЕТ „КРАСИМИР ТРЪНКОВ“

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: с.Тенево, община Тунджа, ул. „Стефан Караджа“ №28
ЕИК /номер на регистрация в съответната държава: 128043345
ДДС №: BG 128043345 , телефон: 0889292929 , факс: - , e-mail: gtrankova@abv.bg
представявано от Красимир Иванов Трънков , в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“ – гр.Елхово“ по две обособени позиции: **За Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“** , както следва:

№	Описание на видовете СМР	ед. м	Количество	Ед. Цена	Стойност лв.
	Под на физкултурен салон				
1	Демонтаж дюшеме	м2	259,44	1,20 лв.	311,33 лв.
2	Демонтаж гредоред за дюшеме	м2	259,44	2,80 лв.	726,43 лв.
3	Натоварване, пренос и разтоварване на сгурия и дърв.отпадъци с ръчни колички до 50м	м3	72,18	35,60 лв.	2 569,61 лв.
4	Ръчно натоварване на сгурия и дърв.отпадъци на транспорт	м3	72,18	22,55 лв.	1 627,66 лв.
5	Транспорт строителни отпадъци до 10км	м3	72,18	9,90 лв.	714,58 лв.
6	Ръчно подравняване и уплътняване на земна основа	м2	259,44	22,50 лв.	5 837,40 лв.
7	Доставка и полагане на PVC фолио под ст.бет.настилка	м2	259,44	2,64 лв.	684,92 лв.
8	Доставка и монтаж армировка	кг	1 127,27	1,92 лв.	2 164,36 лв.
9	Бетон В25 за настилка или еквивалентен	м3	25,95	145,30 лв.	3 770,54 лв.
10	Транспорт бетон	м3	25,95	8,50 лв.	220,58 лв.
11	Направа на саморазливна замазка	м2	259,44	28,64 лв.	7 430,36 лв.
12	Доставка и монтаж винилово покритие по под и первази	м2	259,44	52,30 лв.	13 568,71 лв.
	Стени и тавани				
1	Скеле	м3	1 686,00	4,50 лв.	7 587,00 лв.
2	Демонтаж решетки по прозорци	бр.	14,00	10,20 лв.	142,80 лв.
3	Демонтаж решетка на врата	бр.	1,00	10,20 лв.	10,20 лв.

4	Демонтаж каса на врата 1,8/2,1	бр.	1,00	15,00 лв.	15,00 лв.
5	Обръщане отвор на врата	м'	6,00	6,80 лв.	40,80 лв.
6	Изработка и монтаж мет.рамка (каса) за решетка	кг	18,18	5,35 лв.	97,26 лв.
7	Миниизиране на мет.рамка	м2	0,96	5,04 лв.	4,84 лв.
8	Блажно боядисване мет. рамка	м2	0,96	7,13 лв.	6,84 лв.
9	Монтаж решетка	кг	30,24	1,10 лв.	33,26 лв.
10	Блажна боя по решетки	м2	5,54	7,13 лв.	39,50 лв.
11	Частично стъргане по стени и таван 50%	м2	326,35	2,35 лв.	766,92 лв.
12	Частична гипсова шпакловка по стени и таван – 50%	м2	326,35	11,56 лв.	3 772,61 лв.
13	Грунд по стени и таван преди боядисване	м2	652,70	3,14 лв.	2 049,48 лв.
14	Латекс по таван	м2	259,44	7,95 лв.	2 062,55 лв.
15	Блажна боя по стени	м2	393,26	6,80 лв.	2 674,17 лв.
16	Блажно боядисване радиатори	м2	43,20	7,13 лв.	308,02 лв.
17	Блажно боядисване на тръби за отопление	м'	116,80	3,20 лв.	373,76 лв.
18	Доставка и монтаж нови мет.решетки по прозорци	кг	540,47	5,35 лв.	2 891,51 лв.
19	Миниизиране на мет.решетки по прозорци	м2	168,00	5,04 лв.	846,72 лв.
20	Блажно боядисване мет.решетки по прозорци	м2	168,00	7,13 лв.	1 197,84 лв.
21	Блажно боядисване врати	м2	15,77	7,13 лв.	112,44 лв.
	Фоае				
1	Частично стъргане по стени и таван	м2	31,83	2,35 лв.	74,80 лв.
2	Частична гипсова шпакловка по стени и таван	м2	31,83	11,56 лв.	367,95 лв.
3	Грунд по стени и таван преди боядисване	м2	73,40	3,14 лв.	230,48 лв.
4	Латекс по стени и таван	м2	38,11	7,95 лв.	302,97 лв.
5	Блажно боядисване цокъл	м2	35,29	6,80 лв.	239,97 лв.
6	Блажно боядисване врати	м2	22,22	7,13 лв.	158,43 лв.
7	Блажно боядисване на тръби за отопление	м'	21,20	3,20 лв.	67,84 лв.
	ЕЛ				
1	Демонтаж на осветителни тела тип "Камбана" - H=6,5м или еквивалентен	бр.	20,00	16,50 лв.	330,00 лв.
2	Направа на отвори	бр.	10,00	6,50 лв.	65,00 лв.
3	Доставка и монтаж на LED осветителни тела E Plus PRO SMD 75 W H=6,5м или еквивалентен	бр.	42	125,40 лв.	5 266,80 лв.
4	Доставка и монтаж на кабелни канали 25/16	м	20	6,20 лв.	124,00 лв.

5	Доставка и монтаж на армирана гофрирана тръба ф 16	м	55,00	8,02 лв.	441,10 лв.
6	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 в гофрирана тръба и кабелен канал	м	160,00	4,68 лв.	748,80 лв.
7	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x2,5 в гофрирана тръба и кабелен канал	м	30,00	5,64 лв.	169,20 лв.
8	Доставка и монтаж на разклонителни кутии 80/80 ОМ	бр.	5,00	7,66 лв.	38,30 лв.
9	Доставка и монтаж на предпазни метални решетки за осветителни тела Н=6,5 м	м	77,00	52,30 лв.	4 027,10 лв.
10	Доставка и монтаж на контактор 3Р за управление на осветителната уредба в съществуващо табло	бр.	1,00	62,00 лв.	62,00 лв.
11	Доставка и монтаж на сериен ключ открит монтаж за управление на осветителната уредба	бр.	1,00	9,40 лв.	9,40 лв.
12	Направа на суха разделка на кабел със сечение до 6 мм ²	бр.	110,00	4,60 лв.	506,00 лв.
13	Свързване на пров.към съоръжения със запойване на кабелни обувки до 6мм ³	бр.	330,00	3,20 лв.	1 056,00 лв.
14	Направа на ел.връзка за проводник със запояв.на кабелни обувки при медни проводници, при сеч-е на проводн. до 6 кв.мм.	10бр.	1,00	1,98 лв.	1,98 лв.
Обща стойност СМР без ДДС:					78 948,12 лв.
Непредвидени разходи в размер до 4 % :					3 157,92 лв.
Обща стойност СМР, с включени до 4 % непредвидени разходи без ДДС:					82 106,04 лв.
ДДС:					16 421,21 лв.
Обща стойност СМР с ДДС с непредвидени разходи:					98 527,25 лв.

Дата: 31.05.2019 г.

Подпис и печат:...../п/...../п/.....
/Красимир Трънков - Управител/

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: "ИНКОМ ПВ"ООД

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул. "Жорж Папазов" №9, ет.3
ЕИК /номер на регистрация в съответната държава: 128523887
ДДС №: BG 128523887, телефон: 046 66 39 19, факс: -, e-mail: inkom_pto@abv.bg
представявано от Васил Петров Горнаков, в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: "Ремонтни дейности на професионална гимназия "Климент Охридски" гр. Елхово " по две обособени позиции" за **обособена позиция №2: ремонтни бояджийски работи коридори и фойейта на 1ви етаж**

№	Описание на СМР	Ед. Мярка	Кол-во	Ед. Цена	Стойност
	Входно предверие-външно				
1	Скеле	м3	61,09	1,15 лв.	70,25 лв.
2	Очукване мазилка по стени-30%	м2	18,98	2,35 лв.	44,60 лв.
3	Стъргане стара боя по стени-30%	м2	18,98	2,35 лв.	44,60 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-20%	м2	12,65	17,15 лв.	216,95 лв.
5	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	63,26	3,14 лв.	198,64 лв.
6	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени и тавани	м2	63,26	11,56 лв.	731,29 лв.
7	Финна цим. шпакловка	м2	63,26	8,20 лв.	518,73 лв.
8	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	63,26	3,14 лв.	198,64 лв.
9	Фасаген по стени и тавани	м2	63,26	8,99 лв.	568,71 лв.
	ОБЩО входно предверие:				2 592,41 лв.
	Фоае-партер				
1	Скеле	м3	253,00	1,15 лв.	290,95 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	298,00	2,35 лв.	700,30 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	103,00	2,35 лв.	242,05 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	29,80	17,15 лв.	511,07 лв.
5	Обръщане около прозорци и врати	м'	61,90	10,50 лв.	649,95 лв.
6	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	298,00	3,14 лв.	935,72 лв.
7	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени	м2	206,00	11,56 лв.	2 381,36 лв.

8	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	298,00	8,20 лв.	2 443,60 лв.
9	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	298,00	3,14 лв.	935,72 лв.
10	Латекс по стени и тавани	м2	239,83	7,95 лв.	1 906,65 лв.
11	Блажно боядисване цокъл и парапет (стълбище 1ви и 2ри етаж)	м2	58,17	6,80 лв.	395,56 лв.
12	Ръчно изнасяне строителни отпадъци	м3	2,00	22,60 лв.	45,20 лв.
13	Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци	м3	2,00	42,10 лв.	84,20 лв.
ОБЩО фоая:					11 522,33 лв.
I-ви етаж					
1	Скеле	м3	927,00	1,15 лв.	1 066,05 лв.
2	Очукване мазилка по стени и тавани - 100%	м2	890,15	2,35 лв.	2 091,85 лв.
3	Стъргане блажна боя по стени - 50%	м2	270,00	2,35 лв.	634,50 лв.
4	Вароцим. Кърпежи-10%	м2	89,02	17,15 лв.	1 526,69 лв.
5	Направа куфар от гипскартон 6/15	м'	65,00	20,20 лв.	1 313,00 лв.
6	Обшивка от гипскартон при ниши	м2	8,76	31,40 лв.	275,06 лв.
7	Обръщане около прозорци	м'	117,80	10,50 лв.	1 236,90 лв.
8	Грунд бетон контакт по стени и тавани	м2	890,15	3,14 лв.	2 795,07 лв.
9	Цим.шпакловка с PVC мрежа по стени	м2	540,00	11,56 лв.	6 242,40 лв.
10	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м2	890,15	8,20 лв.	7 299,23 лв.
11	Грунд по стени и тавани преди боядисване	м2	890,15	3,14 лв.	2 795,07 лв.
12	Латекс по стени и тавани	м2	743,10	7,95 лв.	5 907,65 лв.
13	Блажно боядисване цокъл	м2	147,05	6,80 лв.	999,94 лв.
14	Блажно боядисване тръби парно	м'	102,00	3,20 лв.	326,40 лв.
15	Ръчно изнасяне строителни отпадъци	м3	4,89	22,60 лв.	110,51 лв.
16	Ръчно натоварване и транспорт строителни отпадъци	м3	4,89	42,10 лв.	205,87 лв.
ОБЩО I-ви етаж:					34 826,19 лв.
ЕЛ					
1	Доставка и монтаж на сериен ключ СМ, вкл. Конзолна кутия	бр.	1,00	8,60 лв.	8,60 лв.
2	Доставка и монтаж на разклонителна кутия скрит монтаж	бр.	1,00	4,80 лв.	4,80 лв.
3	Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф16	м	60,00	1,50 лв.	90,00 лв.
4	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1	м	120,00	2,20 лв.	264,00 лв.
5	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5	м	5,00	2,90 лв.	14,50 лв.
6	Направа на отвор в стена	бр.	2,00	6,50 лв.	13,00 лв.

7	Доставка и монтаж на осветителни тела тип "луна" 3W/6W или еквивалентен	бр.	30,00	20,30 лв.	609,00 лв.
8	Направа на суха разделка на СВТ до 3x1,5	бр.	62,00	1,50 лв.	93,00 лв.
9	Направа на връзки при сечение до 1,5 мм2 чрез WAGO клеми или	бр.	186,00	1,50 лв.	279,00 лв.
ОБЩО ЕЛ:					1 375,90 лв.
Обща стойност СМР без ДДС:					50 316,83 лв.
Непредвидени разходи в размер до 7 % (не повече от 10%):					3 522,18 лв.
Обща стойност СМР, с включени 7 % непредвидени разходи без ДДС:					53 839,01 лв.
ДДС:					10 767,80 лв.
Обща стойност СМР с ДДС с непредвидени разходи:					64 606,81 лв.

Дата: 31.05.2019 г.

Подпис и печат:...../п/...../п/.....
/Красимир Трънков - Управител/

Заличени обстоятелства на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП